

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO**

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 -

Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



Obra Pavimentação Acostamento Bairro Irajá
Endereço Rodovia SP 349 - Rodovia Mamede Barreto
Município Álvaro de Carvalho/SP
Referência Boletim CDHU 185 com desoneração - Boletim DER data base 03/2022 - Com Desoneração
BDI 20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNI	PREÇO UNI C/ BDI	TOTAL C/ BDI
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACOSTAMENTO					R\$ 343.221,96
54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	2.093,75	R\$ 25,48	R\$ 30,82	R\$ 64.535,86
23.02.01.99	DER	MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN	m ²	2.093,75	R\$ 1,62	R\$ 1,96	R\$ 4.098,68
54.01.050	CDHU	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	m ³	314,06	R\$ 23,10	R\$ 27,94	R\$ 8.776,17
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m ³	376,87	197,36	R\$ 238,75	R\$ 89.977,37
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m ²	2.093,75	R\$ 7,48	R\$ 9,05	R\$ 18.945,38
54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	2.093,75	R\$ 15,28	R\$ 18,48	R\$ 38.701,25
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ²	62,81	R\$ 1.555,42	R\$ 1.881,59	R\$ 118.187,24
TOTAL DO EMPREENDIMENTO							R\$ 343.221,96

Álvaro de Carvalho, 09 de junho de 2022

Assinado de forma digital por
JANAINA CRISTINA DE SOUZA
BONATO:43259032835

Janaina C. Souza Bonato
Engenheira Civil CREA/SP 5070526485

Adilson de Oliveira Lopes
Prefeito Municipal