



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento da Av. Paulista e Paulo Bispo Sales com extensão da SP-349 Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosque. Trechos críticos entre a rotatória da Praça da Bíblia e a rotatória do Cristo.

LOCAL: Perímetro Urbano.

CIDADE: Álvaro de Carvalho SP.

-TRECHO A SER RECAPEADO:

Execução de recapeamento asfáltico, na Av. Paulista e Paulo Bispo Sales com extensão da SP-349 Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosque, Trechos críticos entre a rotatória da Praça da Bíblia até a rotatória do Cristo, totalizando 8.822,24m² de pavimento, distribuídos em trechos críticos das duas pistas de rolamento, sendo 6,84m a largura média nos dois sentidos das pistas de rolamento e 0,03m a espessura da capa de CBUQ a ser aplicada.

- RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE

1- BASE: Será feito o acerto do greide das ruas com o preenchimento com brita dos pontos onde o pavimento existente estiver desnivelado, regularizando assim a base que devesse ser limpa antes da aplicação da capa de rolamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

ESTADO DE SÃO PAULO



2- CAPA DE ROLAMENTO: CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) que é o produto resultante da mistura em equipamento apropriado de agregado minerais (1,2 a 1,4 m³ de pedrisco / m³ de massa) e emulsão asfáltica, (160 a 180 l / m³) espalhado e comprimido a com espessura igual a 3cm.

2.1) A capa de rolamento será executada sobre imprimadura ligante curada, após a sua limpeza, que consiste na aplicação de uma camada de emulsão asfáltica sobre a base existente, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando promover condições de aderência entre a base e o revestimento.

Obs: A empresa que executar os serviços, devera dar garantia dos serviços.
O regime de execução devera ser por empreitada global.

Álvaro de Carvalho, 20 de julho de 2.019.

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Gabriel José Braz Sola
Engº Civil - CREA 0601739230